



bina service

No : BS/SPH/101/X/24/DS

Bekasi, 2 Oktober 2024

Kepada Yth :

Bagian Pengadaan

PT.BIOFARMA (PERSERO)

Jln. Pasteur No 28, Pasteur, Kec Sukajadi

Kota Bandung, Jawa Barat

Perihal : Penawaran Harga Capacitor Bank 2000 KVAR

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami bermaksud mengajukan Penawaran harga Capacitor Bank 2000 KVAR untuk Gedung 21, serta dukungan penuh kami terhadap pihak Bapak/Ibu dengan rincian sebagai berikut:

No	Item	Merk	Qty	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
A. PEKERJAAN PENGADAAN CAPACITOR BANK						
I. Pengadaan Capacitor Bank (Perangkat Utama)						
1	Capacitor Bank Kapasitas 2000 KVAR Compact/Build Up Spain	CIRCUTOR -FR20	1	Unit		
	- Dilengkapi sistem Auto & Manual					
	- Dilengkapi cooling sistem (Fan & Temperatur Control)					
	- Kapasitas Capacitor 2000 KVAR Pada tegangan 460 Volt					
	- Tegangan Kerja, 380 Volt dapat menahan tegangan pada 460 Volt					
	- Tersedia Space Untuk Reaktor Detuned					
	- Current Transformer - Split Core 3200/5 amp					
	- Dilengkapi Fitur Komunikasi Ethernet					
II. Material Instalasi						
1	Kabel Capacitor Bank Cell 1, NYY 1Core 3x300 mm ²	3,4 besar	45	Meter		
2	Kabel Capacitor Bank Cell 2, NYY 1Core 3x300 mm ²	3,4 besar	51	Meter		
3	Kabel Capacitor Bank Cell 3, NYY 1Core 3x300 mm ²	3,4 besar	57	Meter		
4	Kabel From Panel I/O Cap.Bank, NYY 1Core 3x4x150 mm ²	3,4 besar	180	Meter		
5	Panel I/O Capacitor Bank + Modifikasi Busbar	ACB MITSUBISHI AE3200-SW 3P F 3200A	1	Unit		
6	Kabel CT, NYHHY 2x1,5mm	3,4 besar	125	Meter		
7	Kabel Ground, NYA 1x95mm	3,4 besar	40	Meter		
8	Tray Kabel Leader W600xH100xL3000		7	Btg		
9	Aksesories Tray Kabel (Hanger,Rod,Beam dll)		1	Set		
10	Aksesories Instalasi :		1	Lot		
	- Skun & Vynil					
	- Kabel Ties					
	- Isolasi Kabel					
	- Fleksibel Kabel					
	- Tie Mount					
	- Dll					


B. JASA INSTALASI CAPACITOR BANK					
I. Mobilisasi Capacitor Bank Baru		1	Lot		
a. Bongkar Muat Capacitor Bank					
b. Proses menaikkan Capacitor Bank					
c. Hand Lift 2T, Positioning Capacitor Bank					
II Pekerjaan Civil		1	Lot		
a. pembobokan & penutupan tembok untuk akses capacitor bank baru					
b.pembobokan pada ruangan untuk akses capacitor bank baru					
c. diskoneksi kabel					
II Pekerjaan Instalasi		1	Lot		
a. Penarikan Kabel Capacitor Bank					
b. Terminasi Kabel Capacitor Bank					
III. Testing Comissioning		1	Lot		
a. Pengujian tahanan isolasi instalasi					
b. Pengujian Continuty Instalasi					
c. Pembuatan Dokumen IQ OQ					
				TOTAL	Rp
				PPN 11 %	Rp
				TOTAL + PPN 11 %	Rp

Adapun kondisi penawaran:

- 1 Harga loco Bandung
- 2 Kondisi barang: Indent 14 - 16 Minggu
- 3 Harga Sudah termasuk PPN 11%.
- 4 Harga sudah termasuk biaya material Instalasi, Panel, kabel dll
- 5 Cara pembayaran: DP 30 %, 70% pelunasan sebelum barang dikirim
- 6 Penawaran ini berlaku 10 hari.
- 7 Garansi 5 tahun
- 8 Pembatalan terhadap P.O yang telah diterbitkan akan dikenakan biaya denda senilai 10% dari nilai P.O.

Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, mohon Bapak/Ibu menghubungi kami untuk penjelasan lebih lanjut.
Demikian surat penawaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,



bina service

Gunawan Harsaputra
Direktur

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

3955 Capacitor Bank
CASE/BIOF/2024/02946

Tanggal : 17 September 2024

No	Uraian	Jumlah Barang	Satuan	Per Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Capacitor Bank	1.00000	ls	1,00	1.976.000.000,00	1.976.000.000,00

	Total Keseluruhan
HPS	1.976.000.000,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Bio Farma (Persero) mengatur bahwa Dokumen HPS ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Dokumen HPS ini.

DISUSUN OLEH,
Teguh Binarto K